

Wykaz dokumentacji niezbędnej do dokonania formalności odbiorowych sieci kanalizacji sanitarnej

1.	Oświadczenie Kierownika Budowy o zrealizowaniu robót zgodnie z projektem budowlanym oraz warunkami pozwolenia na budowę, normami branżowymi oraz obowiązującymi przepisami budowlanymi.	1x - oryginał
2.	Oświadczenie Kierownika Budowy o doprowadzeniu terenu budowy do należytego stanu i porządku (przywrócenie terenu budowy do stanu pierwotnego).	1x - oryginał
3.	Oświadczenie Kierownika Budowy o wykonaniu zamówienia zgodnie z przepisami z zakresu ochrony środowiska – zgodność z Ustawą z dn. 27 kwietnia 2001 roku „Prawo ochrony środowiska” (Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 z późniejszymi zmianami) oraz z Ustawą z dn. 14 grudnia 2012 roku „o odpadach” (Dz. U. 2013 poz. 21 z późniejszymi zmianami).	1x - oryginał
4.	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza (mapa zasadnicza).	1x - oryginał + 1x - kopia
5.	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza (szkic polowy).	2x – za zgodność z oryginałem
6.	Wykaz współrzędnych geodezyjnych powykonawczych.	1x – płyta CD
7.	Zestawienie zrealizowanych przyłączy kanalizacji sanitarnej z wyszczególnieniem punktów adresowych wraz z numerami ewidencyjnymi działek oraz sposobem włączenia do sieci (trójnik lub studnia rewizyjna). UWAGA: Konieczność potwierdzenia dokumentu przez Kierownika Budowy.	1x - oryginał
8.	Zestawienie odcinków sieci kanalizacji sanitarnej z określeniem długości oraz spadków na danych odcinkach. UWAGA: Konieczność potwierdzenia dokumentu przez uprawnionego geodetę.	1x - oryginał
9.	Protokół z powrotnego przekazania pasa ruchu drogowego podpisany przez właściciela terenu zarządcę drogi lub prywatnego właściciela drogi lub działki (tylko w przypadku gdy inwestycja prowadzona jest całkowicie lub częściowo w pasie ruchu drogowego).	1x – oryginał lub 1x – kopia (za zgodność z oryg.)
10.	Protokół z próby szczelności sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej (tylko w przypadku gdy próba nie została odnotowana w Dzienniku Budowy i potwierdzona przez przedstawiciela PWiK oraz Inspektora Nadzoru).	1x – oryginał
11.	Protokół z próby szczelności sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej (tylko w przypadku gdy próba nie została odnotowana w Dzienniku Budowy i potwierdzona przez przedstawiciela PWiK oraz Inspektora Nadzoru).	1x – oryginał
12.	Potwierdzenie dokonania inspekcji CCTV kanalizacji sanitarnej wraz z prawidłowościami zabudowy trójników na sieci.	Potwierdzenie pisemne przez przedstawiciela Sekcji Diagnostyki Sieci Kanalizacyjnej
13.	Zestawienie (wykaz) ilościowe zastosowanych materiałów podczas realizacji inwestycji. Zestawienie stanowi spis treści do punktu 13. UWAGA: Konieczność potwierdzenia dokumentu przez Kierownika Budowy.	1x – oryginał
14.	Deklaracje zgodności, certyfikaty, atesty budowlane i higieniczne dla zastosowanych materiałów podczas realizacji inwestycji. UWAGA: Konieczność potwierdzenia dokumentu przez Dostawcę oraz Kierownika Budowy / Inspektora Nadzoru z wpisem o zastosowaniu materiału na przedmiotowej budowie.	1x – oryginał
15.	Dziennik Budowy (uzupełniony)	1x – kopia
16.	Pozwolenie na budowę	1x – kopia
17.	Umowa o ustanowieniu służebności przesyłu na rzecz PWiK O.Cz. S.A. w Częstochowie (dla usytuowania sieci kanalizacji sanitarnej wraz z uzbrojeniem na terenach prywatnych) w formie Aktu Notarialnego wraz z wpisem do księgi wieczystej.	1x – kopia
18.	Zaświadczenie informujące, iż zakres realizowanej inwestycji nie jest zlokalizowany na obszarze własności prywatnych (wymagane w przypadku gdy inwestycja została zrealizowana całkowicie poza terenami prywatnych własności) UWAGA: Konieczność potwierdzenia dokumentu przez Inwestora oraz Kierownika Budowy / Inspektora Nadzoru	1x – kopia
19.	Protokół przeglądu technicznego przyłączy kanalizacji sanitarnej sporządzony przez inspektora Działu Technicznego PWiK O.Cz. S.A. w Częstochowie (tylko w przypadku gdy inwestycja obejmuje jednoczesną realizację przyłączy kanalizacji sanitarnej).	1x – oryginał
20.	Zmiany projektowe potwierdzone przez Dział Techniczny (tylko w przypadku gdy stwierdzono rozbieżności pomiędzy zrealizowanym zakresem robót, a założeniami projektowymi)	1x – kopia